

	Standardinstallation	Nyinstallation inkl. el
Beskrivning	<i>Installation när en befintlig värmepump ska bytas ut och ingen ny el-dragning krävs.</i>	<i>Installation där eldragning och extra långt rör ingår för flexibel nyinstallation.</i>
Leveranstid	2-4 veckor	2-4 veckor
Arbetskostnad	4 988 kr	7 321 kr
Materialkostnad	1 007 kr	1 674 kr
Totalkostnad, utan ROT	5 995 kr	8 995 kr
<b>Totalkostnad, med ROT</b>	<b>4 499 kr</b>	<b>6 799 kr</b>
Personal	1	2
Tidsåtgång, h	5	6
Leverans med installation	Ja	Ja
<b>Material</b>		
Rördragning, m	5	10
Plastkanal vit, m	5	10
Signalkabel, m	6	11
Vibrationsdämpare, st	4	4
Dräneringsslang, m	5	5
Väggkonsol, utomhusdel	Ja	Ja
Stickkontakt + sladd, m	5	Efter behov
Utanpåliggande el-kabel, m	Nej	10
<b>Placering</b>		
Montering av pump	Ja	Ja
Max avstånd från golv	3 m	3 m
Min avstånd till tak	0,15 m	0,15 m
Max avstånd från mark	1,5 m	1,5 m
Jordat uttag i anslutning till inomhusdel eller utomhusdel	Krävs	Elinstallation ingår
<b>Håltagning</b>		
Trä	Ja	Ja
Tegel	Ja	Ja
Gips	Ja	Ja
Lättbetong	Ja	Ja
Vägg med asbest	Nej	Nej
Timmer	Mot tillägg	Mot tillägg
Betong	Mot tillägg	Mot tillägg
Bränt tegel	Mot tillägg	Mot tillägg
Eternit	Mot tillägg	Mot tillägg
Puts	Mot tillägg	Mot tillägg
Igångkörning	Ja	Ja

Uppkoppling till wifi	Ja	Ja
Funktionsgenomgång	Ja	Ja
Eldragning - Anslutning till närmaste gruppsäkring	Nej	Ja
Tätning av väggenomföring	Ja	Ja
Grovstädning	Ja	Ja
Nedmontering av gammal pump	Ja (om ny placeras på samma ställe)	Nej
Ersättning för fasadskador	Nej	Nej
Bortforsling av emballage	Ja	Ja
Bortforsling av gammal pump	Ja, mot avgift 1200:-	Nej
Tillgängliggöra installationsplats ute och inne	Krävs	Krävs
Nödvändiga tillstånd för installation	Krävs	Krävs
Inget regn eller frost vid installation	Bedömning av tekniker	Bedömning av tekniker
Ej farbar väg	Nej	Nej
Installation på kulturhistoriska hus	Nej	Nej
Avbeställning	48 h (efter 48 h debiteras 2500 SEK)	48 h (efter 48 h debiteras 2500 SEK)